

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°006-25 SU21

CLIENTE : RUTAS DE LIMA
DIRECCIÓN ** : CAR.PANAMERICANA SUR KM. 19.65 NRO. S/N LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR
PROYECTO ** : MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA PANAMERICANA NORTE
UBICACIÓN ** : PANAMERICANA NORTE
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.21.02
RECEPCIÓN N° : 075- 25
FECHA EMISIÓN : 2025-01-28

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA / SONDAJE ** : PROCEDENCIA: Planta de Asfalto BBC Latam (Puente Piedra) /
CANTERA: Esperanza
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO < N°4 PARA REFUERZO ASFÁLTICO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 023-AG-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-20

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-20

Descripción		PRUEBA N°		
		1	2	3
Lectura de la arcilla	in	5.8	6.8	6.2
Lectura de la arena	in	3.4	4.0	3.6
Equivalente arena	%	59	59	59
Equivalente de Arena (promedio)	%	59		

Condiciones del ensayo:

- Preparación de la muestra de prueba: Procedimiento A

Descripción de la muestra:

Tamaño máximo de partícula (in)

No. 4


Forma de la partícula

ANGULAR

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

