

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°017-25 AG18

CLIENTE : PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C.
DIRECCIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS INDUSTRIALES
VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA
PROYECTO ** : CONTROL DE MATERIALES PARA PRODUCTOS PREFABRICADOS EN PLANTA -
PREFABRICADOS CALYTEC S.A.C.
UBICACIÓN ** : CAL.LAS PALMERAS MZA. I LOTE. 5 APV. ASOCIACION PECUARIOS INDUSTRIALES VALLE HERMOSO PUENTE PIEDRA - LIMA
** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-AG-18.02

RECEPCIÓN N° : 475- 25

FECHA EMISIÓN: : 2025-04-29

Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
ASTM C128-22

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE ** : EL OLIVAR
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : AGREGADO FINO (ARENA GRUESA)
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 112-AG-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-15

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-19

Descripción	Und.	Datos
Masa de la muestra secada al horno	g	747,3
Masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración	g	687,9
Masa del picnómetro lleno de muestra y agua, hasta la marca de calibración	g	1003,1
Masa de muestra saturada de superficie seca y densidad relativa	g	504,0
Densidad relativa (gravedad específica)		
Densidad relativa (gravedad específica) (OD)	-	2,63
Densidad relativa (gravedad específica) (SSD)	-	2,67
Densidad relativa aparente (gravedad específica)	-	2,75
Absorción (%)	%	1,7 %

Condiciones del ensayo

La muestra se secó en horno a masa constante a $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$, antes de saturar.

Si

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

